

もみ殻連続炭化装置「スミちゃん」価格表

形番	内容	もみ殻炭生産量（目安） （10～15時間稼働）	籾殻処理量（目安） （10～15時間稼働）	価格（税込）				
				本体	オプション			
					分配機 スクリー	温風 発生装置	給湯 装置	貯水タンク （1t）
A-0型	・ 押出スクリーコンベア（燃焼部） 150巾スクリーケーシング	約800～1,000L （1tフレコンバック1袋）	約2,500～3,500L （1tフレコンバック2～3.5袋）	759,000	470,000～	715,000	572,000～	176,000
A-A型	・ 押出スクリーコンベア（燃焼部） 150巾スクリーケーシング ・ 立上りスクリー（冷却装置）	約800～1,000L （1tフレコンバック1袋）	約2,500～3,500L （1tフレコンバック2～3.5袋）	935,000		715,000		
B型	・ 押出スクリーコンベア（燃焼部） 200巾スクリーケーシング ・ 立上りスクリー（冷却装置）	約1,000～1,500L （1tフレコンバック1～1.5袋）	約3,000～4,500L （1tフレコンバック3～4.5袋）	1,705,000		825,000		
2連C型	・ 押出スクリーコンベア（燃焼部） 200巾スクリーケーシング×2 ・ 立上りスクリー（冷却装置）	約1,500～2,000L （1tフレコンバック1.5～2袋）	約4,000～5,000L （1tフレコンバック4～5袋）	3,080,000		880,000		
D型	・ 押出スクリーコンベア（燃焼部） 350巾スクリーケーシング ・ 立上りスクリー（冷却装置）	約2,000～3,500L （1tフレコンバック2～3.5袋）	約6,000～11,000L （1tフレコンバック6～11袋）	4,235,000		990,000		

注意① 1日の籾殻の処理量や燻炭排出量は生の籾殻の性質によって変動しますのでご了承ください。

注意② 煙突工事、電気工事（三相200V 電源のみ）、運送費用、荷下ろし費用、設置費用は別途となります。

注意③ 籾殻炭はアルカリ性なので、使用しすぎると土壌のpHをアルカリ性にしてしまう恐れがありますのでご注意ください。使用量の目安は土壌に対して1割程度をおすすめします。

注意④ 本体の最頂部から天井までの高さは1.5～2.0m（推奨2.0m）ほど空けてください。

注意⑤ スミちゃん本体の周囲は1.5mほど空間を空けてください。1.5mの空間確保が難しい場合は、遮熱材などを使用し熱が周辺に伝わらないように注意してください。

注意⑥ 2tトラックロングや4tトラックなどで納品します。納品場所までの道に侵入できるかどうかご確認をお願い致します。